

Наименование на Участника (физическо лице/ юрид. лице/ Обединение):	„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Седалище по регистрация :	Гр.Велико Търново,	
BIC; IBAN :	BIC: IBAN	Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Булстат номер /ЕИК/ :	104693344	
Точен адрес за кореспонденция:	България, град Велико Търново, 5000,	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Телефонен номер :		
Факс номер :		
Лице за контакти :	инж.Ф	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5
e mail :		Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ГР. ЗЛАТАРИЦА
УЛ. „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ № 22

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“, както **общата цената за изпълнение на СМР е в размер до 1 686 879,57** (един милион, шестстотин осемдесет и шест хиляди, осемстотин седемдесет и девет лева, петдесет и седем стотинки) **лева без ДДС или 2 024 255,48** (два милион, двадесет и четири хиляди, двеста петдесет и пет лева, четиридесет и осем стотинки) **лева с ДДС**, като същата съгласно КСС на обекта приложение към настоящото ценово предложение включва:

- 1 488 648,32 лв. (един милион, четиристотин осемдесет и осем хиляди, шестстотин четиридесет и осем лева, тридесет и две стотинки) без ДДС за асфалтиране на улици в т.ч. както следва:
ул. Албена, град Златарица- 95 769,19 лв. (деветдесет и пет хиляди, седемстотин шестдесет и девет лева, деветнадесет стотинки)
ул. Христо Ботев, град Златарица- 94 444,12 лв. (деветдесет и четири хиляди, четиристотин четиридесет и четири лева, дванадесет стотинки)
ул. Иван Вазов, град Златарица- 345 751,27 лв. (триста четиридесет и пет хиляди, седемстотин петдесет и един лева, двадесет и седем стотинки)
ул. Минко Радославов, град Златарица- 283 772,23 лв. (двеста осемдесет и три хиляди, седемстотин и седемдесет и два лева, двадесет и три стотинки)
с. Калайджии – 182 937,38 лв. (сто осемдесет и две хиляди, деветстотин тридесет и седем лева, тридесет и осем стотинки)
с. Родина – 275 330,62 лв. (двеста седемдесет и пет хиляди, триста и тридесет лева, шестдесет и две стотинки)
с. Долно Шивачево- 210 643,51 лв. (двеста и десет хиляди, шестстотин четиридесет и три лева, петдесет и една стотинки)

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

- 149 098,83 лв. (сто четиридесет и девет хиляди, деветдесет и осем лева, осемдесет и три стотинки) без ДДС за тротоари в т.ч. както следва:
ул. Албена, град Златарица – 22 566,12 лв. (двадесет и две хиляди, петстотин шестдесет и шест лева, дванадесет стотинки)
ул. Христо Ботев, град Златарица – 21 166,52 лв. (двадесет и една хиляди, сто шестдесет и шест лева, петдесет и две стотинки)
ул. Иван Вазов, град Златарица – 45 687,76лв. (четиридесет и пет хиляди, шестстотин осемдесет и седем лева, седемдесет и шест стотинки)
ул. Минко Радославов, град Златарица – 42 118,74лв. (четиридесет и две хиляди, сто и осемнадесет лева, седемдесет и четири стотинки)
с. Долно Шивачево – 17 559,69 лв. (седемнадесет хиляди, петстотин петдесет и девет лева, шестдесет и девет стотинки)

- 49 132,42 лв. (четиридесет и девет хиляди, сто тридесет и два лева, четиридесет и две стотинки) без ДДС /до 3 %/ непредвидени разходи свързани с прякото изпълнение на СМР в т.ч. както следва:

ул. Албена, град Златарица- 3 550,06 лв. (три хиляди, петстотин и петдесет лева, шест стотинки)
ул. Христо Ботев, град Златарица- 3 468,32 лв. (три хиляди, четиристотин шестдесет и осем лева, тридесет и две стотинки)
ул. Иван Вазов, град Златарица- 11 743,17лв. (единадесет хиляди, седемстотин четиридесет и три лева, седемнадесет стотинки)
ул. Минко Радославов, град Златарица- 9 776,73 лв. (девет хиляди, седемстотин седемдесет и шест лева, седемдесет и три стотинки)
с. Калайджии - 5 488,12лв. (пет хиляди, четиристотин осемдесет и осем лева, дванадесет стотинки)
с. Родина – 8 259,92 лв. (осем хиляди, двеста петдесет и девет лева, деветдесет и две стотинки)
с. Долно Шивачево- 6 846,10 лв. (шест хиляди, осемстотин четиридесет и шест лева, десет стотинки)

- Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на офертираната стойност на СМР в офертата”, както следва:

1. Средна часова ставка	3,80 лв./час;
2. Допълнителни разходи за труд	100 %
3. Допълнителни разходи върху механизация	50 %
4. Доставно-складови разходи	10 %
5. Печалба	10 %

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

При така предложената от нас цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на услугата, в т.ч. и печалба, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. Предложените цени са постоянни за целия срок на действие на договора.

Декларираме, че сме / не сме регистрирани по ЗДДС /невярното се зачертава/.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно срока предложен от нас в техническото ни предложение и условията, залегнали в договора за обществената поръчка.

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, както и всички документи, включени в обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приложение:

1. Количествено стойностна сметка, съгласно Образец 4.1
2. Анализи на единичните цени, предложени в КСС.

Правно обвързващ подпис:

Дата

29/ 05 /2018

Име и фамилия

инж.Ф

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

инж.Р
Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Изпълнителни директори

Наименование на участника

„Пътни строежи – Велико Търново“ АД

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК „Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и се поставят в общата непрозрачна опаковка.

Предложените цени по дейности и улици трябва да са съобразени с прогнозните посочени документацията на поръчката.

Количествено-стойностна сметка

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране №
04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на
улицы в община Златарица“

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	ед. цена/лв	Стойност
Асфалтиране Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев" в гр. Златарица					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	637,41	7,02	4 474,62
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	13,23	7,76	102,66
3	Формиране на земната основа	м2	1517,90	1,11	1 684,87
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	605,20	39,79	24 080,91
2	Нови бетонови бордюри 18/35	м	206,00	22,80	4 696,80
3	Бетон Б10 за бордюри	м3	13,66	146,89	2 006,52
4	Доставка и полагане дренажен материал	м3	30,45	34,99	1 065,45
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	95,89	130,00	12 465,18
2	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	1504,14	17,99	27 059,48
3	Първи битумен разлив	м2	1551,50	1,30	2 016,95
4	Втори битумен разлив	м2	1551,50	0,80	1 241,20
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РШ	бр	4,00	91,00	364,00
2	Доставка и монтиране на ДШ по детайл h=1м	бр	5,00	500,01	2 500,05
3	Ревизии за дренаж	бр	6,00	649,94	3 899,64
4	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	186,00	36,10	6 714,60
5	Бетон С16/20 за подложка	м3	6,96	162,38	1 130,16
2 Част Организация на движението					0,00
1	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране на Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					95 769,19
Тротоари по "Ул.Албена и връзка с ул. "Христо Ботев" в гр. Златарица"					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	1237,30	7,02	8 685,85
2	Формиране на земната основа	м2	1181,50	1,11	1 311,47
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	236,30	53,19	12 568,80
Общо за тротоари Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					22 566,12
Общо за Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев":					118 335,31
3% Непредвидени за Ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев" :					3 550,06
Асфалтиране по ул.Хр Ботев в гр. Златарица					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	462,13	7,02	3 244,15
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	107,35	7,76	833,04
3	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка	м3	63,00	69,23	4 361,49
4	Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	92,00	6,61	608,12
5	Формиране на земната основа	м2	1280,70	1,11	1 421,58
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	448,25	39,79	17 835,87
2	Нови бетонови бордюри 18/35	м	92,50	22,80	2 109,00
3	Нови бетонови бордюри 8/16	м2	123,00	45,12	5 549,76
4	Бетон Б10 за бордюри	м3	8,12	146,89	1 192,75
5	Доставка и полагане дренажен материал	м3	22,23	34,99	777,65
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	64,41		
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	47,23		
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	1083,86		

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	ед. цена/лв	Стойност
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	466,20	17,99	8 386,94
5	Първи битумен разлив	м2	1596,30	1,30	2 075,19
6	Втори битумен разлив	м2	1598,70	0,80	1 278,96
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РЩ	бр	3,00	91,00	273,00
2	Доставка и монтиране на ДЩ по детайл h=1м	бр	0,00		0,00
3	Доставка и монтаж на тръбно-решетъчен парапет	бр	0,00		0,00
4	Ревизии за дренаж	бр	6,00	649,94	3 899,64
5	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	141,00	36,10	5 090,10
6	Бетон С16/20 за подложка	м3	5,08	162,38	824,89
2 Част Организация на движението					
1	Хоризонтална маркировка	м2	4,75	15,00	71,25
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	0,61	243,35	147,62
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	3,00	61,64	184,92
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране ул. "Христо Ботев":					94 444,12
Тротоари по ул.Хр Ботев в гр. Златарица					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	276,15	7,02	1 938,57
2	Формиране на земната основа	м2	1334,50	1,11	1 481,30
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	257,65	53,19	13 704,40
1.3 Асфалтови работи					
1	Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари	м2	185,00	20,55	3 801,75
2	Първи битумен разлив	м2	185,00	1,30	240,50
Общо за тротоари ул. "Христо Ботев":					21 166,52
Общо за ул. "Христо Ботев":					115 610,64
3% Непредвидени за ул. "Христо Ботев" :					3 468,32
Асфалтиране на ул. "Иван Вазов, гр. Златарица"					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	2569,33	7,02	18 036,70
2	Изкоп хумус от банкети	м3	189,00	8,25	1 559,25
3	Изкоп за почистване на водостоци	м3	4,50	26,57	119,57
4	Изкоп за окопи	м3	153,27	8,25	1 264,48
5	Насип	м3	19,21	6,30	121,02
6	Разваляне на асфалтова настилка	м3	300,00	7,76	2 328,00
7	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка	м3	1,26	69,23	87,23
8	Формиране на земната основа	м2	4374,00	1,11	4 855,14
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	1423,00	39,79	56 621,17
2	Доставка и полагане на трошен камък за банкети	м3	189,00	39,79	7 520,31
3	Доставка и полагане на минерал бетон за банкети	м3	54,00	39,79	2 148,66
5	Доставка и полагане на пясък при тръби Ф200	м3	100,32	41,25	4 138,20
6	Нови бетонови бордюри 18/35	м	869,00	22,80	19 813,20
7	Бетон Б10 за бордюри	м3	58,00	146,89	8 519,62
8	Доставка и полагане на елементи за облицовани окопи	м	10,00	110,45	1 104,50
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	560,00	130,00	72 800,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	89,28	130,00	11 606,40
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	3870,00	17,99	69 621,30
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	1000,00	17,99	17 990,00
5	Първи битумен разлив	м2	4687,00	1,30	6 093,10
6	Втори битумен разлив	м2	5161,00	0,80	4 128,80
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РЩ	бр	11,00	91,00	1 001,00
2	Доставка и монтиране на ДЩ по детайл h=1м	бр	25,00	500,01	12 500,25
3	Повдигане до проектно ниво на ДЩ	бр	2,00	32,88	65,76
4	Доставка и полагане на тръби за напречни пресичания Ф400	м	18,00	66,84	1 203,12
5	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	220,00	36,10	7 942,00
6	Бетон С16/20 за челни стенички без армировка включително кофраж	м3			7 647,90
7	Бетон С16/20 подпорна стена включително кофраж	м3			392,20
8	Бетон С16/20 за подложка	м3			1 156,96

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	ед. цена/лв	Стойност
9	Направа на линеен отводнител по детайл	м	6,00	117,14	702,84
10	Решетки за линеен отводнител	бр	15,00	82,83	1 242,45
2 Част Организация на движението					
1	Хоризонтална маркировка	м2	10,75	15,00	161,25
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	1,80	243,35	438,03
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	9,00	61,64	554,76
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране ул. "Иван Вазов":					345 751,27
Тротоари "Ул. Иван Вазов, гр. Златарица"					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	342,13	7,02	2 401,75
2	Формиране на земната основа	м2	1368,50	1,11	1 519,04
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	205,28	53,19	10 918,84
2	Доставка и полагане на тактилни плочи	м2	20,00	47,32	946,40
1.3 Асфалтови работи					
1	Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари	м2	1368,50	20,55	28 122,68
2	Първи битумен разлив	м2	1368,50	1,30	1 779,05
Общо за тротоари ул. "Иван Вазов":					45 687,76
Общо за ул. "Иван Вазов":					391 439,03
3% Непредвидени за ул. "Иван Вазов" :					11 743,17
Асфалтиране на ул. "Минко Радославов", гр. Златарица					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	1756,24	7,02	12 328,80
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	117,56	7,76	912,27
3	Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м3	18,75	69,23	1 298,06
4	Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	354,00	6,61	2 339,94
5	Формиране на земната основа	м2	4159,50	1,11	4 617,05
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	1455,84	39,79	57 927,87
2	Нови бетонови бордюри 18/35	м	376,00	22,80	8 572,80
3	Бетон Б10 за бордюри	м3	24,93	146,89	3 661,97
4	Доставка и полагане дренажен материал	м3	127,40	34,99	4 457,73
1.3 Асфалтови работи					
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресечения	т	149,17	130,00	19 392,67
2	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	3959,34	17,99	71 228,53
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресечения	м2	1036,20	17,99	18 641,24
6	Първи битумен разлив	м3	5693,20	1,30	7 401,16
4	Първи битумен разлив	м4	4596,40	1,30	5 975,32
5	Втори битумен разлив	м2	5150,40	0,80	4 120,32
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Повдигане до проектно ниво на РЩ	бр	12,00	91,00	1 092,00
2	Доставка и монтиране на ДЩ по детайл h=1м	бр	17,00	500,01	8 500,17
3	Ревизии за дренаж	бр	26,00	649,94	16 898,44
4	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	800,00	36,10	28 880,00
5	Бетон С16/20 за подложка	м3	29,12	162,38	4 728,51
2 Част Организация на движението					
1	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	1,17	243,35	284,72
2	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	4,00	61,64	246,56
3	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране ул. "Минко Радославов":					283 772,23
Тротоари по ул. Минко Радославов, гр. Златарица					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	506,50	7,02	3 555,63
2	Формиране на земната основа	м2	2220,00	1,11	2 464,20
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	451,10	53,19	23 994,01
1.3 Асфалтови работи					
1	Пясъчен плътен асфалтобетон тип "А" - 5 см- тротоари	м2	554,00	20,55	11 384,70
2	Първи битумен разлив	м2			720,20
Общо за тротоари ул. "Минко Ра					42 118,74

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	ед. цена/лв	Стойност
	Общо за ул. "Минко Радославов":				325 890,97
	3% Непредвидени за ул. "Минко Радославов" :				9 776,73
	Асфалтиране улици село Калайджи община Златарица				
	1 Част Пътна				
	1.1 Земни работи				
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	968,10	7,02	6 796,06
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	53,20	7,76	412,83
3	Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м3	83,55	69,23	5 784,17
4	Формиране на земната основа	м2	2195,16	1,11	2 436,63
	1.2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	781,65	39,79	31 101,85
2	Доставка и полагане на трошен камък за банкети	м3	174,45	39,79	6 941,37
3	Нови бетонови бордюри 18/35	м	546,00	22,80	12 448,80
4	Бетон Б10 за бордюри	м3	36,20	146,89	5 317,42
	1.3 Асфалтови работи				
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	288,00	130,00	37 440,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	129,17	130,00	16 791,84
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	1882,95	17,99	33 874,18
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	857,00	17,99	15 417,43
5	Първи битумен разлив	м2	2893,48	1,30	3 761,52
6	Втори битумен разлив	м2	2954,89	0,80	2 363,91
	2 Част Организация на движението				
1	Хоризонтална маркировка	м2	1,21	15,00	18,18
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	7,00	243,35	1 703,45
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	1,00	61,64	61,64
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
	Общо за асфалтиране улици село Калайджи:				182 937,38
	Общо за село Калайджи:				182 937,38
	3% Непредвидени за село Калайджи :				5 488,12
	Асфалтиране улици село Родина				
	1 Част Пътна				
	1.1 Земни работи				
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	1993,71	7,02	13 995,83
2	Разваляне на асфалтова настилка	м3	37,45	7,76	290,61
3	Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м3	11,55	69,23	799,61
4	Формиране на земната основа	м2	8578,50	1,11	9 522,14
	1.2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на трошен камък с подбр. зърнометрия за основа	м3	1559,26	39,79	62 042,96
2	Доставка и полагане на трошен камък за отклонения	м3	111,53	39,79	4 437,78
3	Доставка и полагане на трошен камък с подбр. зърнометрия за банкети	м3	434,45	39,79	17 286,69
	1.3 Асфалтови работи				
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	587,00	130,00	76 310,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	42,21	130,00	5 486,83
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	3894,00	17,99	70 053,06
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	281,42	17,99	5 062,75
5	Първи битумен разлив	м2	4266,10	1,30	5 545,93
6	Втори битумен разлив	м2	4456,94	0,80	3 565,55
	2 Част Организация на движението				
1	Хоризонтална маркировка	м2	0,00		0,00
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	1,21	243,35	294,94
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	6,00	61,64	369,84
4	Временна организация на движението	бр	1,00	266,10	266,10
	Общо за асфалтиране улици село Родина:				275 330,62
	Общо за село Родина:				275 330,62
	3% Непредвидени за село Родина :				8 259,92
	Асфалтиране на улици в село Долно Шивачево				
	1 Част Пътна				
	1.1 Земни работи				
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3			9 776,73

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 12, ал. 5 от ЗОП

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	ед. цена/лв	Стойност
2	Насип	м3	48,00	6,30	302,40
3	Разваляне на асфалтова настилка	м3	108,79	7,76	844,22
4	Технологично фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м3	44,78	69,23	3 099,77
5	Формиране на земната основа	м2	11242,24	1,11	12 478,89
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за основа	м3	1171,41	39,79	46 610,40
3	Нови бетонови бордюри 18/35	м	425,00	22,80	9 690,00
4	Бетон Б10 за бордюри	м3	28,18	146,89	4 139,36
1.3 Асфалтови работи					
1.	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т	365,00	130,00	47 450,00
2	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието за напречни пресичания	т	79,69	130,00	10 359,18
3	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	2430,79	17,99	43 729,91
4	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см- за напречни пресичания	м2	536,02	17,99	9 642,91
5	Първи битумен разлив	м2	3086,03	1,30	4 011,84
6	Втори битумен разлив	м2	3145,65	0,80	2 516,52
1.4 Принадлежности на пътя					
1	Доставка и полагане на тръби Ф50	бр	8,00	138,16	1 105,28
2	Доставка и полагане на тръби Ф80	м	16,00	223,97	3 583,52
3	Бетон С16/20 за подложка	м3	5,99	162,38	973,31
2 Част Организация на движението					
1	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II типор.	м2	0,61	243,35	147,47
2	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио -II типор.	бр	3,00	243,35	730,05
3	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	3,00	61,64	184,92
4	Временна организация на пътя	бр	1,00	266,10	266,10
Общо за асфалтиране улици в село Долно Шивачево:					210 643,51
Тротоари в село Долно Шивачево					
1 Част Пътна					
1.1 Земни работи					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	267,00	7,02	1 874,34
2	Формиране на земната основа	м2	1335,15	1,11	1 482,02
1.2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на трошен камък за тротоари	м3	267,03	53,19	14 203,33
Общо за тротоари в село Долно Шивачево:					17 559,69
Общо за село Долно Шивачево:					228 203,20
3% Непредвидени за село Долно Шивачево:					6 846,10

БЩО СМР ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	1 637 747,15
ОБЩО НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	49 132,42
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	1 686 879,57
20% ДДС	337 375,91
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС	2 024 255,48

Представяващ:
/инж.

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ

ИЗКОП И ДЕПОНИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
всичко преки					4,70
всичко допълнителни р-ди					1,68
Обща цена преди начисления :					6,38
начисления (%)			10,00		0,64
Обща цена :					7,02

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ**РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ РАЗКЪРТЕН М-Л НА 3					
1 КМ*0.25*2.4	м3	1,0000	1,80	1,0000	1,80
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0300	3,80	1,0000	0,11
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)					
			50,00		1,68
доп.р-ди труд (%)					
			100,00		0,11
всичко преки					
					5,26
всичко допълнителни р-ди					
					1,79
Обща цена преди начисления :					
					7,05
начисления (%)					
			10,00		0,71
Обща цена :					7,76

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

10

АНАЛИЗ**ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0009	383,17	1,0000	0,34
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0009	370,83	1,0000	0,33
					0,67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,34
всичко преки					0,67
всичко допълнителни р-ди					0,34
Обща цена преди начисления :					1,01
начисления (%)			10,00		0,10
Обща цена :					1,11

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

12

АНАЛИЗ**НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1,0000	14,70	1,1000	16,17
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,6000	3,80	1,0000	2,28
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		2,28
всичко преки					18,45
всичко допълнителни р-ди					2,28
Обща цена преди начисления :					20,73
начисления (%)			10,00		2,07
Обща цена :					22,80



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

13

АНАЛИЗ**БЕТОН Б10 ЗА БОРДЮРИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,0150	108,20	1,0000	109,82
ТРУД :					
1 БЕТОНДЖИЯ	чч	3,1200	3,80	1,0000	11,86
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		11,86
всичко преки					121,68
всичко допълнителни р-ди					11,86
Обща цена преди начисления :					133,54
начисления (%)			10,00		13,35
Обща цена :					146,89



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

Handwritten signature or mark.

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН МАТЕРИАЛ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ДРЕНИРАЩ МАТЕРИАЛ	м3	1,0500	18,17	1,0000	19,08
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0210	372,77	1,0000	7,83
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,1300	3,80	1,0000	0,49
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		3,92
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,49
всичко преки					27,40
всичко допълнителни р-ди					4,41
Обща цена преди начисления :					31,81
начисления (%)			10,00		3,18
Обща цена :					34,99

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП



15

АНАЛИЗ**НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН (БИНДЕР) - ДОЛЕН ПЛАСТ НА
ПОКРИТИЕТО - 6см. - за 1 тон**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1,0000	85,00	1,0000	85,00
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	6,30	1,0000	6,30
					91,30
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE					
1 SI603-2	мсм	0,0080	849,33	1,0000	6,79
2 ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,0080	83,00	1,0000	0,66
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0,0080	150,00	1,0000	1,20
4 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0080	374,60	1,0000	3,00
5 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0080	166,31	1,0000	1,33
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
6 HD 150 TT	мсм	0,0080	374,03	1,0000	2,99
7 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0080	48,16	1,0000	0,39
					16,36
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3080	3,80	1,0000	1,17
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		8,18
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,17
всичко преки					108,83
всичко допълнителни р-ди					9,35
Обща цена преди начисления :					118,18
начисления (%)			10,00		11,82
Обща цена :					130,00



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

16

АНАЛИЗ

ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 4 СМ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС 1	тона	0,0960	90,00	1,0000	8,64
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	тона	0,0960	6,30	1,0000	0,60
					9,24
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0021	849,33	1,0000	1,78
2 ВОДОНОСКА 1	мсм	0,0021	150,00	1,0000	0,32
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0,0021	83,00	1,0000	0,17
4 МОТОРНА ДУХАЧКА 1	мсм	0,0021	48,16	1,0000	0,10
5 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0021	374,60	1,0000	0,79
6 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0021	166,31	1,0000	0,35
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
7 HD 150 TT	мсм	0,0021	374,03	1,0000	0,79
					4,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК АСФАЛТ	чч	0,0880	3,80	1,0000	0,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,15
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,33
всичко преки					13,87
всичко допълнителни р-ди					2,48
Обща цена преди начисления :					16,35
начисления (%)			10,00		1,64
Обща цена :					17,99



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

17

АНАЛИЗ**ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0,9500	0,75	1,1000	0,78
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0010	240,21	1,0000	0,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0050	3,80	1,0000	0,02
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02
всичко преки					1,04
всичко допълнителни р-ди					0,14
Обща цена преди начисления :					1,18
начисления (%)			10,00		0,12
Обща цена :					1,30




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

18

АНАЛИЗ**ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ 1	кг	0,5600	0,75	1,1000	0,46
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0006	240,21	1,0000	0,14
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0090	3,80	1,0000	0,03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,07
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,03
всичко преки					0,63
всичко допълнителни р-ди					0,10
Обща цена преди начисления :					0,73
начисления (%)			10,00		0,07
Обща цена :					0,80 ✓

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ**ПОВДИГАНЕ ДО ПРОЕКТНО НИВО НА РШ - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АРМИРОВКА	кг	9,9500	1,15	1,1000	12,59
2 БЕТОН В 20	м3	0,2500	125,91	1,0000	31,48
					44,07
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	5,0880	3,80	1,0000	19,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		19,33
всичко преки					63,40
всичко допълнителни р-ди					19,33
Обща цена преди начисления :					82,73
начисления (%)			10,00		8,27
Обща цена :					91,00



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

20

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ДШ ПО ДЕТАЙЛ Н=1м - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 20	м3	0,0500	125,91	1,0000	6,30
2 БЕТОНОВА ТРЪБА Ф 400	бр.	1,0000	319,00	1,1000	350,90
					357,20
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,2000	164,89	1,0000	32,98
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	6,3000	3,80	1,0000	23,94
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		16,49
доп.р-ди труд (%)			100,00		23,94
всичко преки					414,12
всичко допълнителни р-ди					40,43
Обща цена преди начисления :					454,55
начисления (%)			10,00		45,46
Обща цена :					500,01



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

21

АНАЛИЗ**РЕВИЗИИ ЗА ДРЕНАЖ - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коеф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 12/15	м3	0,1000	121,91	1,0000	12,19
2 БЕТОНОВА ТРЪБА Ф 800	м	1,0000	320,00	1,1000	352,00
3 КАПАК АРМИРАН Ф800	бр.	1,0000	178,40	1,1000	196,24
					560,43
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,0330	164,89	1,0000	5,44
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,9300	3,80	1,0000	11,13
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,72
доп.р-ди труд (%)			100,00		11,13
всичко преки					577,00
всичко допълнителни р-ди					13,85
Обща цена преди начисления :					590,85
начисления (%)			10,00		59,09
Обща цена :					649,94



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

22

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ф 200 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРЪБА Ф 200	м	1,0000	28,45	1,1000	31,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК``	чч	0,2000	3,80	1,0000	0,76
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,76
всичко преки					32,06
всичко допълнителни р-ди					0,76
Обща цена преди начисления :					32,82
начисления (%)			10,00		3,28
Обща цена :					36,10



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

23

АНАЛИЗ**БЕТОН С 16/20 ЗА ПОДЛОЖКА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 20	м3	1,0150	125,91	1,0000	127,80
2 ВОДА	м3	0,1000	2,50	1,1000	0,28
					128,08
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,5700	3,80	1,0000	9,77
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		9,77
всичко преки					137,85
всичко допълнителни р-ди					9,77
Обща цена преди начисления :					147,62
начисления (%)			10,00		14,76
Обща цена :					162,38



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

24

АНАЛИЗ**ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 КОМПЛЕКТ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	1,0000	206,10	1,1000	226,71
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,0000	3,80	1,0000	7,60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		7,60
всичко преки					234,31
всичко допълнителни р-ди					7,60
Обща цена преди начисления :					241,91
начисления (%)			10,00		24,19
Обща цена :					266,10

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

25

АНАЛИЗ**ИЗКОП И ДЕПониране на негодни земни почви - за 1 м3**


	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
всичко преки					4,70
всичко допълнителни р-ди					1,68
Обща цена преди начисления :					6,38
начисления (%)			10,00		0,64
Обща цена :					7,02

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

26

АНАЛИЗ**ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0009	383,17	1,0000	0,34
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0009	370,83	1,0000	0,33
					0,67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,34
всичко преки					0,67
всичко допълнителни р-ди					0,34
Обща цена преди начисления :					1,01
начисления (%)			10,00		0,10
Обща цена :					1,11



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

27

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ТРОТОАРИ- за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,2000	2,50	1,1000	0,55
					26,90
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0267	373,65	1,0000	9,98
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,8530	3,80	1,0000	3,24
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		4,99
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,24
всичко преки					40,12
всичко допълнителни р-ди					8,23
Обща цена преди начисления :					48,35
начисления (%)			10,00		4,84
Обща цена :					53,19



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

28

АНАЛИЗ

ИЗКОП И ДЕПОНИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)					
			50,00		1,68
всичко преки					
					4,70
всичко допълнителни р-ди					
					1,68
Обща цена преди начисления :					
					6,38
начисления (%)					
			10,00		0,64
Обща цена :					7,02



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

29

АНАЛИЗ

РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ РАЗКЪРТЕН М-Л НА 3					
1 КМ*0.25*2.4	м3	1,0000	1,80	1,0000	1,80
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0300	3,80	1,0000	0,11
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)					
			50,00		1,68
доп.р-ди труд (%)					
			100,00		0,11
всичко преки					
					5,26
всичко допълнителни р-ди					
					1,79
Обща цена преди начисления :					
					7,05
начисления (%)					
			10,00		0,71
Обща цена :					7,76



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

30

АНАЛИЗ**ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА
НАСТИЛКА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ ФРЕЗ.М-Л НА ДЕПО НА 3					
1 КМ	м3	1,0000	1,44	1,0000	1,44
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОЧЕТКА	мсм	0,0400	123,24	1,0000	4,93
2 ФРЕЗА	мсм	0,0400	765,92	1,0000	30,64
					35,57
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1,0700	3,80	1,0000	4,07
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		17,79
доп.р-ди труд (%)			100,00		4,07
всичко преки					41,08
всичко допълнителни р-ди					21,86
Обща цена преди начисления :					62,94
начисления (%)			10,00		6,29
Обща цена :					69,23

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

31

АНАЛИЗ**ВАДЕНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО -
за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ БОРДЮРИ НА 3 КМ	м3	0,1500	1,80	1,0000	0,27
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0070	372,77	1,0000	2,61
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,2400	3,80	1,0000	0,91
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,31
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,91
всичко преки					3,79
всичко допълнителни р-ди					2,22
Обща цена преди начисления :					6,01
начисления (%)			10,00		0,60
Обща цена :					6,61



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ**ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0009	383,17	1,0000	0,34
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0009	370,83	1,0000	0,33
					0,67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,34
всичко преки					0,67
всичко допълнителни р-ди					0,34
Обща цена преди начисления :					1,01
начисления (%)			10,00		0,10
Обща цена :					1,11

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79

АНАЛИЗ**НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1,0000	14,70	1,1000	16,17
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,6000	3,80	1,0000	2,28
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)					
			100,00		2,28
всичко преки					
					18,45
всичко допълнителни р-ди					
					2,28
Обща цена преди начисления :					
					20,73
начисления (%)					
			10,00		2,07
Обща цена :					22,80



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

35

АНАЛИЗ**НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16 - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16	м	1,0000	6,20	1,1000	6,82
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	4,5000	3,80	1,0000	17,10
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		17,10
всичко преки					23,92
всичко допълнителни р-ди					17,10
Обща цена преди начисления :					41,02
начисления (%)			10,00		4,10
Обща цена :					45,12



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

36

АНАЛИЗ**БЕТОН Б10 ЗА БОРДЮРИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,0150	108,20	1,0000	109,82
ТРУД :					
1 БЕТОНДЖИЯ	чч	3,1200	3,80	1,0000	11,86
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		11,86
всичко преки					121,68
всичко допълнителни р-ди					11,86
Обща цена преди начисления :					133,54
начисления (%)			10,00		13,35
Обща цена :					146,89



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

37

АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН МАТЕРИАЛ - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ДРЕНИРАЩ МАТЕРИАЛ	м3	1,0500	18,17	1,0000	19,08
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0210	372,77	1,0000	7,83
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,1300	3,80	1,0000	0,49
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		3,92
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,49
всичко преки					27,40
всичко допълнителни р-ди					4,41
Обща цена преди начисления :					31,81
начисления (%)			10,00		3,18
Обща цена :					34,99



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

38

АНАЛИЗ

НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН (БИНДЕР) - ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО - 6см. - за 1 тон

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1,0000	85,00	1,0000	85,00
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	6,30	1,0000	6,30
					91,30
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE					
1 SI603-2	мсм	0,0080	849,33	1,0000	6,79
2 ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,0080	83,00	1,0000	0,66
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦІ	мсм	0,0080	150,00	1,0000	1,20
4 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0080	374,60	1,0000	3,00
5 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0080	166,31	1,0000	1,33
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
6 HD 150 TT	мсм	0,0080	374,03	1,0000	2,99
7 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0080	48,16	1,0000	0,39
					16,36
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3080	3,80	1,0000	1,17
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)					
доп.р-ди труд (%)					
всичко преки					
всичко допълнителни р-ди					
Обща цена преди начисления :					
начисления (%)					
Обща цена :					



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ

НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН (БИНДЕР) - ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО ЗА НАПРЕЧНИ ПРЕСИЧАНИЯ - за 1 тон

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1,0000	85,00	1,0000	85,00
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	6,30	1,0000	6,30
					91,30
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE					
1 SI603-2	мсм	0,0080	849,33	1,0000	6,79
2 ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,0080	83,00	1,0000	0,66
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0,0080	150,00	1,0000	1,20
4 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0080	374,60	1,0000	3,00
5 ВАЛЯК WOMAG BW 135 AD	мсм	0,0080	166,31	1,0000	1,33
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
6 HD 150 TT	мсм	0,0080	374,03	1,0000	2,99
7 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0080	48,16	1,0000	0,39
					16,36
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3080	3,80	1,0000	1,17
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)					
доп.р-ди труд (%)					
всичко преки					
всичко допълнителни р-ди					
Обща цена преди начисления :					
начисления (%)					
Обща цена :					130,00



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

40

АНАЛИЗ

ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 4 CM - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	1 тона	0,0960	90,00	1,0000	8,64
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	1 тона	0,0960	6,30	1,0000	0,60
					9,24
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0021	849,33	1,0000	1,78
2 ВОДОНОСКА 1	мсм	0,0021	150,00	1,0000	0,32
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0,0021	83,00	1,0000	0,17
4 МОТОРНА ДУХАЧКА 1	мсм	0,0021	48,16	1,0000	0,10
5 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0021	374,60	1,0000	0,79
6 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0021	166,31	1,0000	0,35
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
7 HD 150 TT	мсм	0,0021	374,03	1,0000	0,79
					4,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК АСФАЛТ	чч	0,0880	3,80	1,0000	0,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,15
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,33
всичко преки					13,87
всичко допълнителни р-ди					2,48
Обща цена преди начисления :					16,35
начисления (%)			10,00		1,64
Обща цена :					17,99



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

41

АНАЛИЗ

ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 4 СМ - ЗА НАПРЕЧНИ ПРЕСИЧАНИЯ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС 1	тона	0,0960	90,00	1,0000	8,64
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	тона	0,0960	6,30	1,0000	0,60
					9,24
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0021	849,33	1,0000	1,78
2 ВОДОНОСКА 1	мсм	0,0021	150,00	1,0000	0,32
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0,0021	83,00	1,0000	0,17
4 МОТОРНА ДУХАЧКА 1	мсм	0,0021	48,16	1,0000	0,10
5 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0021	374,60	1,0000	0,79
6 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0021	166,31	1,0000	0,35
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
7 HD 150 TT	мсм	0,0021	374,03	1,0000	0,79
					4,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК АСФАЛТ	чч	0,0880	3,80	1,0000	0,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,15
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,33
всичко преки					13,87
всичко допълнителни р-ди					2,48
Обща цена преди начисления :					16,35
начисления (%)			10,00		1,64
Обща цена :					17,99



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

42

АНАЛИЗ**ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0,9500	0,75	1,1000	0,78
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0010	240,21	1,0000	0,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0050	3,80	1,0000	0,02
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02
всичко преки					1,04
всичко допълнителни р-ди					0,14
Обща цена преди начисления :					1,18
начисления (%)			10,00		0,12
Обща цена :					1,30



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

43

АНАЛИЗ**ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ 1	кг	0,5600	0,75	1,1000	0,46
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0006	240,21	1,0000	0,14
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0090	3,80	1,0000	0,03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,07
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,03
всичко преки					0,63
всичко допълнителни р-ди					0,10
Обща цена преди начисления :					0,73
начисления (%)			10,00		0,07
Обща цена :					0,80



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

44

АНАЛИЗ

ПОВДИГАНЕ ДО ПРОЕКТНО НИВО НА РШ - за 1 бр.

	мярка	р.н.	цена	коеф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АРМИРОВКА	кг	9,9500	1,15	1,1000	12,59
2 БЕТОН В 20	м3	0,2500	125,91	1,0000	31,48
					44,07
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	5,0880	3,80	1,0000	19,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		19,33
всичко преки					63,40
всичко допълнителни р-ди					19,33
Обща цена преди начисления :					82,73
начисления (%)			10,00		8,27
Обща цена :					91,00



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

45

АНАЛИЗ

РЕВИЗИИ ЗА ДРЕНАЖ - за 1 бр.

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 12/15	м3	0,1000	121,91	1,0000	12,19
2 БЕТОНОВА ТРЪБА Ф 800	м	1,0000	320,00	1,1000	352,00
3 КАПАК АРМИРАН Ф800	бр.	1,0000	178,40	1,1000	196,24
					560,43
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,0330	164,89	1,0000	5,44
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,9300	3,80	1,0000	11,13
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,72
доп.р-ди труд (%)			100,00		11,13
всичко преки					577,00
всичко допълнителни р-ди					13,85
Обща цена преди начисления :					590,85
начисления (%)			10,00		59,09
Обща цена :					649,94



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

46

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ф 200 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРЪБА Ф 200	м	1,0000	28,45	1,1000	31,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК``	чч	0,2000	3,80	1,0000	0,76
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,76
всичко преки					32,06
всичко допълнителни р-ди					0,76
Обща цена преди начисления :					32,82
начисления (%)			10,00		3,28
Обща цена :					36,10

АНАЛИЗ**БЕТОН С 16/20 ЗА ПОДЛОЖКА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 20	м3	1,0150	125,91	1,0000	127,80
2 ВОДА	м3	0,1000	2,50	1,1000	0,28
					128,08
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,5700	3,80	1,0000	9,77
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		9,77
всичко преки					137,85
всичко допълнителни р-ди					9,77
Обща цена преди начисления :					147,62
начисления (%)			10,00		14,76
Обща цена :					162,38



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

18

АНАЛИЗ**ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0,2400	5,20	1,1000	1,37
2 РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,0400	4,00	1,1000	0,18
3 МАРКИРОВЪЧНА БОЯ	кг	0,8000	9,40	1,1000	8,27
					9,82
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм	0,0040	12,00	1,0000	0,05
2 ЛЕКОТАВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0,0040	180,00	1,0000	0,72
					0,77
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3500	3,80	1,0000	1,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,39
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,33
всичко преки					11,92
всичко допълнителни р-ди					1,72
Обща цена преди начисления :					13,64
начисления (%)			10,00		1,36
Обща цена :					15,00

АНАЛИЗ**СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНО ФОЛИО -
II ТИПОР. - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	м2	1,0000	185,00	1,1000	203,50
2 СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	бр.	3,0000	3,30	1,1000	10,89
					214,39
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,9000	3,80	1,0000	3,42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,42
всичко преки					217,81
всичко допълнителни р-ди					3,42
Обща цена преди начисления :					221,23
начисления (%)			10,00		22,12
Обща цена :					243,35



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

50

АНАЛИЗ**СТОЙКИ С ДЪЛЖИНА ДО 3М ЗА СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН 10/15	м3	0,0100	121,91	1,0000	1,22
2 ЖЕЛЕЗНИ ТРЪБНИ СТОЙКИ	бр.	1,0000	45,00	1,1000	49,50
					50,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,7000	3,80	1,0000	2,66
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		2,66
всичко преки					53,38
всичко допълнителни р-ди					2,66
Обща цена преди начисления :					56,04
начисления (%)			10,00		5,60
Обща цена :					61,64



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ**ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 КОМПЛЕКТ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	1,0000	206,10	1,1000	226,71
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,0000	3,80	1,0000	7,60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		7,60
всичко преки					234,31
всичко допълнителни р-ди					7,60
Обща цена преди начисления :					241,91
начисления (%)			10,00		24,19
Обща цена :					266,10

✓



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

521


АНАЛИЗ**ИЗКОП И ДЕПОНИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
всичко преки					4,70
всичко допълнителни р-ди					1,68
Обща цена преди начисления :					6,38
начисления (%)			10,00		0,64
Обща цена :					7,02

АНАЛИЗ

ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0009	383,17	1,0000	0,34
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0009	370,83	1,0000	0,33
					0,67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,34
всичко преки					0,67
всичко допълнителни р-ди					0,34
Обща цена преди начисления :					1,01
начисления (%)			10,00		0,10
Обща цена :					1,11



АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ТРОТОАРИ- за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,2000	2,50	1,1000	0,55
					26,90
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0267	373,65	1,0000	9,98
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,8530	3,80	1,0000	3,24
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		4,99
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,24
всичко преки					40,12
всичко допълнителни р-ди					8,23
Обща цена преди начисления :					48,35
начисления (%)			10,00		4,84
Обща цена :					53,19



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

55

АНАЛИЗ**ИЗКОП И ДЕПОНИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8 м3		1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
всичко преки					4,70
всичко допълнителни р-ди					1,68
Обща цена преди начисления :					6,38
начисления (%)			10,00		0,64
Обща цена :					7,02



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

56

АНАЛИЗ**ИЗКОП ХУМУС ОТ БАНКЕТИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0110	372,77	1,0000	4,10
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,05
всичко преки					5,45
всичко допълнителни р-ди					2,05
Обща цена преди начисления :					7,50
начисления (%)			10,00		0,75
Обща цена :					8,25



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

57

АНАЛИЗ**ИЗКОП ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ 3.ПОЧВИ НА 3					
1 КМ*0.25ЛВ/Т/КМ*1.8Т/М3	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	3,0000	3,80	1,0000	11,40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)					
			100,00		11,40
всичко преки					
					12,75
всичко допълнителни р-ди					
					11,40
Обща цена преди начисления :					
					24,15
начисления (%)					
			10,00		2,42
Обща цена :					26,57




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

58

АНАЛИЗ**ИЗКОП ЗА ОКОПИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ З.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0110	372,77	1,0000	4,10
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,05
всичко преки					5,45
всичко допълнителни р-ди					2,05
Обща цена преди начисления :					7,50
начисления (%)			10,00		0,75
Обща цена :					8,25



АНАЛИЗ**НАСИП - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ВОДА	м3	0,1400	2,50	1,1000	0,39
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0041	370,83	1,0000	1,52
2 ВАЛЯК AMMANN	мсм	0,0041	383,17	1,0000	1,57
					3,09
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0920	3,80	1,0000	0,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,55
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,35
всичко преки					3,83
всичко допълнителни р-ди					1,90
Обща цена преди начисления :					5,73
начисления (%)			10,00		0,57
Обща цена :					6,30

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

60

АНАЛИЗ**РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ РАЗКЪРТЕН М-Л НА 3					
1 КМ*0.25*2.4	м3	1,0000	1,80	1,0000	1,80
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0300	3,80	1,0000	0,11
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,11
всичко преки					5,26
всичко допълнителни р-ди					1,79
Обща цена преди начисления :					7,05
начисления (%)			10,00		0,71
Обща цена :					7,76



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

61

АНАЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ ФРЕЗ.М-Л НА ДЕПО НА 3					
1 КМ	м3	1,0000	1,44	1,0000	1,44
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОЧЕТКА	мсм	0,0400	123,24	1,0000	4,93
2 ФРЕЗА	мсм	0,0400	765,92	1,0000	30,64
					35,57
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1,0700	3,80	1,0000	4,07
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)					
			50,00		17,79
доп.р-ди труд (%)					
			100,00		4,07
всичко преки					
					41,08
всичко допълнителни р-ди					
					21,86
Обща цена преди начисления :					
					62,94
начисления (%)					
			10,00		6,29
Обща цена :					69,23



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

62

АНАЛИЗ

ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0009	383,17	1,0000	0,34
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0009	370,83	1,0000	0,33
					0,67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,34
всичко преки					0,67
всичко допълнителни р-ди					0,34
Обща цена преди начисления :					1,01
начисления (%)			10,00		0,10
Обща цена :					1,11



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

63

АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОСНОВА - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА БАНКЕТИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

65

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛ БЕТОН ЗА БАНКЕТИ - за 1
м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

66

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ПРИ ТРЪБИ Ф 200 - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПЯСЪК НАД ТРЪБА	м3	1,0000	25,45	1,0000	25,45
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВИБРОПЛОЧА	мсм	0,0400	86,84	1,0000	3,47
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,9000	3,80	1,0000	3,42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,74
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,42
всичко преки					32,34
всичко допълнителни р-ди					5,16
Обща цена преди начисления :					37,50
начисления (%)			10,00		3,75
Обща цена :					41,25



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП


64

АНАЛИЗ

НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 - за 1 м

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1,0000	14,70	1,1000	16,17
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,6000	3,80	1,0000	2,28
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)					
			100,00		2,28
всичко преки					
					18,45
всичко допълнителни р-ди					
					2,28
Обща цена преди начисления :					
					20,73
начисления (%)					
			10,00		2,07
Обща цена :					22,80

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



68

АНАЛИЗ**БЕТОН Б10 ЗА БОРДЮРИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,0150	108,20	1,0000	109,82
ТРУД :					
1 БЕТОНДЖИЯ	чч	3,1200	3,80	1,0000	11,86
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		11,86
всичко преки					121,68
всичко допълнителни р-ди					11,86
Обща цена преди начисления :					133,54
начисления (%)			10,00		13,35
Обща цена :					146,89



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЛИЦОВАНИ ОКОПИ
- за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПЯСЪК	кг	0,0900	25,45	1,0000	2,29
2 БЕТОНОВИ КОРИТА 1.5/1.00	бр.	1,0100	71,00	1,1000	78,88
3 РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,0060	132,71	1,0000	0,80
					81,97
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,0500	164,89	1,0000	8,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,8000	3,80	1,0000	3,04
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		4,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,04
всичко преки					93,25
всичко допълнителни р-ди					7,16
Обща цена преди начисления :					100,41
начисления (%)			10,00		10,04
Обща цена :					110,45

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

70

АНАЛИЗ

НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН (БИНДЕР) - ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО - 6см. - за 1 тон

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1,0000	85,00	1,0000	85,00
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	6,30	1,0000	6,30
					91,30
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE					
1 SI603-2	мсм	0,0080	849,33	1,0000	6,79
2 ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,0080	83,00	1,0000	0,66
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0,0080	150,00	1,0000	1,20
4 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0080	374,60	1,0000	3,00
5 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0080	166,31	1,0000	1,33
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
6 HD 150 TT	мсм	0,0080	374,03	1,0000	2,99
7 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0080	48,16	1,0000	0,39
					16,36
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3080	3,80	1,0000	1,17
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		8,18
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,17
всичко преки					108,83
всичко допълнителни р-ди					9,35
Обща цена преди начисления :					118,18
начисления (%)			10,00		11,82
Обща цена :					130,00

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ

НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН (БИНДЕР) - ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО ЗА НАПРЕЧНИ ПРЕСИЧАНИЯ - за 1 тон

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1,0000	85,00	1,0000	85,00
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН	тона	1,0000	6,30	1,0000	6,30
					91,30
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE					
1 SI603-2	мсм	0,0080	849,33	1,0000	6,79
2 ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0,0080	83,00	1,0000	0,66
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0,0080	150,00	1,0000	1,20
4 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0080	374,60	1,0000	3,00
5 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0080	166,31	1,0000	1,33
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
6 HD 150 TT	мсм	0,0080	374,03	1,0000	2,99
7 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0080	48,16	1,0000	0,39
					16,36
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3080	3,80	1,0000	1,17
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					8,18
доп.р.механизация (%)			50,00		1,17
доп.р-ди труд (%)			100,00		108,83
всичко преки					9,35
всичко допълнителни р-ди					118,18
Обща цена преди начисления :					11,82
начисления (%)			10,00		130,00
Обща цена :					




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

82

АНАЛИЗ

ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 4 CM - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС 1	тона	0,0960	90,00	1,0000	8,64
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	тона	0,0960	6,30	1,0000	0,60
					9,24
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0021	849,33	1,0000	1,78
2 ВОДОНОСКА 1	мсм	0,0021	150,00	1,0000	0,32
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0,0021	83,00	1,0000	0,17
4 МОТОРНА ДУХАЧКА 1	мсм	0,0021	48,16	1,0000	0,10
5 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0021	374,60	1,0000	0,79
6 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0021	166,31	1,0000	0,35
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
7 HD 150 TT	мсм	0,0021	374,03	1,0000	0,79
					4,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК АСФАЛТ	чч	0,0880	3,80	1,0000	0,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,15
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,33
всичко преки					13,87
всичко допълнителни р-ди					2,48
Обща цена преди начисления :					16,35
начисления (%)			10,00		1,64
Обща цена :					17,99



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

43

АНАЛИЗ**ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 4 СМ - ЗА НАПРЕЧНИ
ПРЕСИЧАНИЯ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС 1	тона	0,0960	90,00	1,0000	8,64
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	тона	0,0960	6,30	1,0000	0,60
					9,24
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0,0021	849,33	1,0000	1,78
2 ВОДОНОСКА 1	мсм	0,0021	150,00	1,0000	0,32
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0,0021	83,00	1,0000	0,17
4 МОТОРНА ДУХАЧКА 1	мсм	0,0021	48,16	1,0000	0,10
5 ВАЛЯК НАММ 110	мсм	0,0021	374,60	1,0000	0,79
6 ВАЛЯК ВОМАГ BW 135 AD	мсм	0,0021	166,31	1,0000	0,35
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ					
7 HD 150 TT	мсм	0,0021	374,03	1,0000	0,79
					4,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК АСФАЛТ	чч	0,0880	3,80	1,0000	0,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,15
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,33
всичко преки					13,87
всичко допълнителни р-ди					2,48
Обща цена преди начисления :					16,35
начисления (%)			10,00		1,64
Обща цена :					17,99

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

24

АНАЛИЗ

ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0,9500	0,75	1,1000	0,78
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0010	240,21	1,0000	0,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0050	3,80	1,0000	0,02
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02
всичко преки					1,04
всичко допълнителни р-ди					0,14
Обща цена преди начисления :					1,18
начисления (%)			10,00		0,12
Обща цена :					1,30



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ**ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ 1	кг	0,5600	0,75	1,1000	0,46
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0006	240,21	1,0000	0,14
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0090	3,80	1,0000	0,03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,07
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,03
всичко преки					0,63
всичко допълнителни р-ди					0,10
Обща цена преди начисления :					0,73
начисления (%)			10,00		0,07
Обща цена :					0,80



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

26

АНАЛИЗ

ПОВДИГАНЕ ДО ПРОЕКТНО НИВО НА РШ - за 1 бр.

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АРМИРОВКА	кг	9,9500	1,15	1,1000	12,59
2 БЕТОН В 20	м3	0,2500	125,91	1,0000	31,48
					44,07
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	5,0880	3,80	1,0000	19,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		19,33
всичко преки					63,40
всичко допълнителни р-ди					19,33
Обща цена преди начисления :					82,73
начисления (%)			10,00		8,27
Обща цена :					91,00



22

АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ДШ ПО ДЕТАЙЛ Н=1м - за 1 бр.

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 20	м3	0,0500	125,91	1,0000	6,30
2 БЕТОНОВА ТРЪБА Ф 400	бр.	1,0000	319,00	1,1000	350,90
					357,20
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,2000	164,89	1,0000	32,98
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	6,3000	3,80	1,0000	23,94
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		16,49
доп.р-ди труд (%)			100,00		23,94
всичко преки					414,12
всичко допълнителни р-ди					40,43
Обща цена преди начисления :					454,55
начисления (%)			10,00		45,46
Обща цена :					500,01



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

28

АНАЛИЗ**ПОВДИГАНЕ ДО ПРОЕКТНО НИВО НА ДШ - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 15	м3	0,0800	121,91	1,0000	9,75
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,6500	3,80	1,0000	10,07
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		10,07
всичко преки					19,82
всичко допълнителни р-ди					10,07
Обща цена преди начисления :					29,89
начисления (%)			10,00		2,99
Обща цена :					32,88



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗА НАПРЕЧНИ ПРЕСИЧАНИЯ
Ф400 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коеф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 400 ММ	м	1,0300	22,10	1,1000	25,04
2 БЕТОН	м3	0,0800	125,91	1,0000	10,07
3 РАЗТВОРЦИМЕНТОВ	м3	0,0070	132,71	1,0000	0,93
					36,04
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,0400	164,89	1,0000	6,60
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1,9500	3,80	1,0000	7,41
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		3,30
доп.р-ди труд (%)			100,00		7,41
всичко преки					50,05
всичко допълнителни р-ди					10,71
Обща цена преди начисления :					60,76
начисления (%)			10,00		6,08
Обща цена :					66,84



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

80

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ф 200 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРЪБА Ф 200	м	1,0000	28,45	1,1000	31,30
ТРУД :					
1 РАБОТНИК`	чч	0,2000	3,80	1,0000	0,76
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,76
всичко преки					32,06
всичко допълнителни р-ди					0,76
Обща цена преди начисления :					32,82
начисления (%)			10,00		3,28
Обща цена :					36,10



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

81

АНАЛИЗ**БЕТОН С16/20 ЗА ЧЕЛНИ СТЕНИЧКИ БЕЗ АРМИРОВКА
ВКЛЮЧИТЕЛНО КОФРАЖ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0100	332,00	1,1000	3,65
2 БЕТОН КЛАС В 20 (С16/20)	м3	1,0150	125,91	1,0000	127,80
3 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0040	350,00	1,1000	1,54
4 ВОДА	м3	0,1000	2,50	1,1000	0,28
5 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0030	350,00	1,1000	1,16
6 ПИРОНИ	кг	0,0900	4,50	1,1000	0,45
					134,88
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЦИКУЛЯР	мсм	0,1500	5,20	1,0000	0,78
2 ВИБРАТОР ЗА ВИБРИРАНЕ	мсм	0,1500	15,00	1,0000	2,25
3 ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,1500	25,00	1,0000	3,75
					6,78
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,0700	3,80	1,0000	7,87
2 БЕТОНДЖИЯ	чч	2,3000	3,80	1,0000	8,74
					16,61
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		3,39
доп.р-ди труд (%)			100,00		16,61
всичко преки					158,27
всичко допълнителни р-ди					20,00
Обща цена преди начисления :					178,27
начисления (%)			10,00		17,83
Обща цена :					196,10

АНАЛИЗ**БЕТОН С16/20 ПОДПОРНА СТЕНА ВКЛЮЧИТЕЛНО КОФРАЖ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0100	332,00	1,1000	3,65
2 БЕТОН КЛАС В 20 (С16/20)	м3	1,0150	125,91	1,0000	127,80
3 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0040	350,00	1,1000	1,54
4 ВОДА	м3	0,1000	2,50	1,1000	0,28
5 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0030	350,00	1,1000	1,16
6 ПИРОНИ	кг	0,0900	4,50	1,1000	0,45
					134,88
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЦИКУЛЯР	мсм	0,1500	5,20	1,0000	0,78
2 ВИБРАТОР ЗА ВИБРИРАНЕ	мсм	0,1500	15,00	1,0000	2,25
3 ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,1500	25,00	1,0000	3,75
					6,78
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,0700	3,80	1,0000	7,87
2 БЕТОНДЖИЯ	чч	2,3000	3,80	1,0000	8,74
					16,61
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		3,39
доп.р-ди труд (%)			100,00		16,61
всичко преки					158,27
всичко допълнителни р-ди					20,00
Обща цена преди начисления :					178,27
начисления (%)			10,00		17,83
Обща цена :					196,10



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ

БЕТОН С 16/20 ЗА ПОДЛОЖКА - за 1 м3

МАТЕРИАЛИ:	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
1 БЕТОН В 20	м3	1,0150	125,91	1,0000	127,80
2 ВОДА	м3	0,1000	2,50	1,1000	0,28
					128,08
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,5700	3,80	1,0000	9,77
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		9,77
всичко преки					137,85
всичко допълнителни р-ди					9,77
Обща цена преди начисления :					147,62
начисления (%)			10,00		14,76
Обща цена :					162,38



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

84

АНАЛИЗ**НАПРАВА НА ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛ ПО ДЕТАЙЛ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0015	320,00	1,1000	0,54
2 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0037	320,00	1,1000	1,32
3 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,2000	4,50	1,1000	0,99
4 ВИНКЕЛ	кг	16,2700	1,59	1,1000	28,46
5 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0044	320,00	1,1000	1,55
6 ПИРОНИ	кг	0,0990	3,50	1,1000	0,38
7 БЕТОН В 20	м3	0,2800	125,91	1,0000	35,25
					68,49
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1,5000	3,80	1,0000	5,70
2 РАБОТНИК	чч	3,5000	3,80	1,0000	13,30
					19,00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		19,00
всичко преки					87,49
всичко допълнителни р-ди					19,00
Обща цена преди начисления :					106,49
начисления (%)			10,00		10,65
Обща цена :					117,14



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ**РЕШЕТКИ ЗА ЛИНЕЕН ОТВОДНИТЕЛ - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 РЕШЕТКА	бр.	1,0000	65,00	1,1000	71,50
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					73,40
всичко допълнителни р-ди					1,90
Обща цена преди начисления :					75,30
начисления (%)			10,00		7,53
Обща цена :					82,83

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

86

АНАЛИЗ**ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0,2400	5,20	1,1000	1,37
2 РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,0400	4,00	1,1000	0,18
3 МАРКИРОВЪЧНА БОЯ	кг	0,8000	9,40	1,1000	8,27
					9,82
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм	0,0040	12,00	1,0000	0,05
2 ЛЕКОТАВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0,0040	180,00	1,0000	0,72
					0,77
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,3500	3,80	1,0000	1,33
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,39
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,33
всичко преки					11,92
всичко допълнителни р-ди					1,72
Обща цена преди начисления :					13,64
начисления (%)			10,00		1,36
Обща цена :					15,00



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

87

АНАЛИЗ**СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНО ФОЛИО -
II ТИПОР. - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 НОВИ ПЪТНИ ЗНАЦИ	м2	1,0000	185,00	1,1000	203,50
2 СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ	бр.	3,0000	3,30	1,1000	10,89
					214,39
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,9000	3,80	1,0000	3,42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,42
всичко преки					217,81
всичко допълнителни р-ди					3,42
Обща цена преди начисления :					221,23
начисления (%)			10,00		22,12
Обща цена :					243,35



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

88

АНАЛИЗ**СТОЙКИ С ДЪЛЖИНА ДО 3М ЗА СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН 10/15	м3	0,0100	121,91	1,0000	1,22
2 ЖЕЛЕЗНИ ТРЪБНИ СТОЙКИ	бр.	1,0000	45,00	1,1000	49,50
					50,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,7000	3,80	1,0000	2,66
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		2,66
всичко преки					53,38
всичко допълнителни р-ди					2,66
Обща цена преди начисления :					56,04
начисления (%)			10,00		5,60
Обща цена :					61,64



89

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ**ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 КОМПЛЕКТ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	1,0000	206,10	1,1000	226,71
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,0000	3,80	1,0000	7,60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		7,60
всичко преки					234,31
всичко допълнителни р-ди					7,60
Обща цена преди начисления :					241,91
начисления (%)			10,00		24,19
Обща цена :					266,10



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

90

АНАЛИЗ**ИЗКОП И ДЕПОНИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8 м3	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
всичко преки					4,70
всичко допълнителни р-ди					1,68
Обща цена преди начисления :					6,38
начисления (%)			10,00		0,64
Обща цена :					7,02



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ**ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0009	383,17	1,0000	0,34
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0009	370,83	1,0000	0,33
					0,67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,34
всичко преки					0,67
всичко допълнителни р-ди					0,34
Обща цена преди начисления :					1,01
начисления (%)			10,00		0,10
Обща цена :					1,11




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

92

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ТРОТОАРИ- за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,2000	2,50	1,1000	0,55
					26,90
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0267	373,65	1,0000	9,98
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,8530	3,80	1,0000	3,24
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		4,99
доп.р-ди труд (%)			100,00		3,24
всичко преки					40,12
всичко допълнителни р-ди					8,23
Обща цена преди начисления :					48,35
начисления (%)			10,00		4,84
Обща цена :					53,19




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

93

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПЯСЪК	кг	0,0500	32,20	1,0000	1,61
2 ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ	м2	1,0000	29,35	1,1000	32,29
					33,90
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1,2000	3,80	1,0000	4,56
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			100,00		4,56
всичко преки					38,46
всичко допълнителни р-ди					4,56
Обща цена преди начисления :					43,02
начисления (%)			10,00		4,30
Обща цена :					47,32

✓




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

94

АНАЛИЗ**ПЯСЪЧЕН ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 5СМ - ТРОТОАРИ -
за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ АСФ.БЕТОН	тона	0,1200	6,30	1,0000	0,76
2 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0,1200	95,00	1,0000	11,40
					12,16
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК RD	мсм	0,0040	166,31	1,0000	0,67
2 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0040	48,16	1,0000	0,19
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0,0009	150,00	1,0000	0,14
					1,00
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,6600	3,80	1,0000	2,51
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,50
доп.р-ди труд (%)			100,00		2,51
всичко преки					15,67
всичко допълнителни р-ди					3,01
Обща цена преди начисления :					18,68
начисления (%)			10,00		1,87
Обща цена :					20,55

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



95

АНАЛИЗ**ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0,9500	0,75	1,1000	0,78
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0010	240,21	1,0000	0,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0050	3,80	1,0000	0,02
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02
всичко преки					1,04
всичко допълнителни р-ди					0,14
Обща цена преди начисления :					1,18
начисления (%)			10,00		0,12
Обща цена :					1,30



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

26

АНАЛИЗ**ПЯСЪЧЕН ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП "А" - 5CM - ТРОТОАРИ -
за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коеф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ АСФ.БЕТОН	тона	0,1200	6,30	1,0000	0,76
2 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0,1200	95,00	1,0000	11,40
					12,16
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК RD	мсм	0,0040	166,31	1,0000	0,67
2 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0,0040	48,16	1,0000	0,19
3 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0,0009	150,00	1,0000	0,14
					1,00
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,6600	3,80	1,0000	2,51
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,50
доп.р-ди труд (%)			100,00		2,51
всичко преки					15,67
всичко допълнителни р-ди					3,01
Обща цена преди начисления :					18,68
начисления (%)			10,00		1,87
Обща цена :					20,55



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП


97

АНАЛИЗ

ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0,9500	0,75	1,1000	0,78
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0,0010	240,21	1,0000	0,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0050	3,80	1,0000	0,02
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		0,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,02
всичко преки					1,04
всичко допълнителни р-ди					0,14
Обща цена преди начисления :					1,18
начисления (%)			10,00		0,12
Обща цена :					1,30

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП



98

АНАЛИЗ

ИЗКОП И ДЕПОНИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ 3.МАСИ НА 3 КМ*0.25*1.8	м3	1,0000	1,35	1,0000	1,35
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
всичко преки					4,70
всичко допълнителни р-ди					1,68
Обща цена преди начисления :					6,38
начисления (%)			10,00		0,64
Обща цена :					7,02



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

99

АНАЛИЗ

РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ РАЗКЪРТЕН М-Л НА 3					
1 КМ*0.25*2.4	м3	1,0000	1,80	1,0000	1,80
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХИДРОМЕК	мсм	0,0090	372,77	1,0000	3,35
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,0300	3,80	1,0000	0,11
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,68
доп.р-ди труд (%)			100,00		0,11
всичко преки					5,26
всичко допълнителни р-ди					1,79
Обща цена преди начисления :					7,05
начисления (%)			10,00		0,71
Обща цена :					7,76



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

100

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБР.
ЗЪРНОМЕТРИЯ ЗА ОСНОВА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

101

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ЗА ОТКЛОНЕНИЯ - за
1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79


Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

102

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБР.
ЗЪРНОМЕТРИЯ ЗА БАНКЕТИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,4500	18,17	1,0000	26,35
2 ВОДА	м3	0,1600	2,50	1,1000	0,44
					26,79
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0,0050	373,65	1,0000	1,87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0,0050	370,83	1,0000	1,85
					3,72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0,5000	3,80	1,0000	1,90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		1,86
доп.р-ди труд (%)			100,00		1,90
всичко преки					32,41
всичко допълнителни р-ди					3,76
Обща цена преди начисления :					36,17
начисления (%)			10,00		3,62
Обща цена :					39,79

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



103

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ф50 - за 1 бр.**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 500 ММ	м	1,0300	83,00	1,1000	94,04
2 РАЗТВОРЦИМЕНТОВ	м3	0,0800	132,71	1,0000	10,62
					104,66
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,0250	164,89	1,0000	4,12
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1,9430	3,80	1,0000	7,38
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		2,06
доп.р-ди труд (%)			100,00		7,38
всичко преки					116,16
всичко допълнителни р-ди					9,44
Обща цена преди начисления :					125,60
начисления (%)			10,00		12,56
Обща цена :					138,16



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

104

АНАЛИЗ**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ф80 - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 800 ММ	м	1,0300	143,00	1,1000	162,02
2 РАЗТВОРЦИМЕНТОВ	м3	0,1000	132,71	1,0000	13,27
					175,29
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0,0500	164,89	1,0000	8,24
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2,1000	3,80	1,0000	7,98
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			50,00		4,12
доп.р-ди труд (%)			100,00		7,98
всичко преки					191,51
всичко допълнителни р-ди					12,10
Обща цена преди начисления :					203,61
начисления (%)			10,00		20,36
Обща цена :					223,97



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

105