

О Б Щ И Н А З Л А Т А Р И Ц А



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на ул. Четвърта, с. Калайджии“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ

Обект на настоящата обществена поръчка е СМР на свлачище на улица Четвърта в село Калайджии, община Златарица, област Велико Търново.

Свлачището е с регистрационен номер № VTR 14.35273.09. Свличането е в ляво на асфалтовата настилка, обхваща долната част на долиния склон на дере, като е разрушена по-голямата част от пътното платно.

Районът попада в Старопланинската физикогеографска област поделяща част от Средния Предбалкан. Релефът е с доминиране на хълмисто-ридови образувания с изразено хоризонтално и вертикално разчленяване на терена.

Целта на изпълнението на СМР е изграждане на ефективни укрепителни съоръжения съобразно инженерно-геоложкото проучване и отводняване на терените за възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на засегнатия пътен участък и подобряване безопасността на движение.

ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Проектни части:

1. част „Инженерно геоложко проучване“
2. Част „Конструкции“
3. Част „Геодезия“
4. Част „Пътна + организация на движението“
5. Част „ПБЗ“
6. Част „ПУСО“

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Позиция	Вид СМР	Ед.мярка	Количество
I. ПОДПОРНА СТЕНА			
1	Машинен изкоп в земни почви за временен път	м	120
2	Машинен изкоп в земни почви за основи	м3	60
3	Ръчен изкоп в земни почви	м3	10
4	Машинен изкоп в слабо скални почви	м3	50
5	Ръчен изкоп в слабоскални почви	м3	24
6	Обратно засипване с уплътняване с земни почви	м3	40
7	Обратно засипване с уплътняване с кариерен чакъл	м3	240
8	Подложен изравнителен бетон С12/15	м3	13
9	Бетон за основи и стена клас С25/30	м3	59
10	Подливка пред стената с бетон клас С12/15	м3	10
11	Котважни работи стена	м2	222
12	Армировъчни работи стена Ст.В420	кг	4104
13	Двукратна обмазка с горещ битум	м2	141
14	Оформяне на фуга със стиропор 2см.	м2	4
15	Оформяне на барбакани с PVC-80,L=14м ¹	бр.	39
16	Направа на дренажна призма от е.л.камък	м3	30
17	Предпазна ограда изкоп	м	40
18	Рекултивация на терена пред стената (тампониране+затревяване)	м2	1000
II. ВОДОСЪБИРАТЕЛНА ШАХТА И ВОДООТВЕЖДАЩ КАНАЛ			
1	Машинен изкоп в земни почви за основи	м3	6
2	Ръчен изкоп в земни почви	м3	2
3	Обратно засипване с уплътняване с земни почви	м3	6
4	Подложен изравнителен бетон С12/15	м3	0,3
5	Бетон за основи и стена клас С20/25	м3	1,4
6	Котважни работи стена	м2	12
7	Армировъчни работи стена Ст.В420	кг	60
8	Двукратна обмазка с горещ битум	м2	8
9	Доставка и монтаж на PVC тръба ф40см	м	20
10	Заскаляване с едро ломен камък на оттока на тръбата	м3	4
III. ПЪТНИ РАБОТИ			
1	Профилиране с трошен камък за изпълнение на ВОБД	м3	20
2	Изкоп, натоварване и превоз на стара пътна настилка	м3	100
3	Основа от заклинен трошен камък 0/40	м3	70
4	Основа от заклинен трошен камък 0/40 за асфалтов банкет	м3	22
5	Изрязване на асфалтова настилка с асфалторез	м	10
6	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 18/35/50	м	65
7	Доставка и полагане на стоманобетонови елементи за	м	65

	окопи		
8	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 6см, вкл. битумен разлив	т	34
9	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4см, вкл. битумен разлив	т	23
10	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4см за банкети, вкл. битумен разлив	т	7
11	Заливане фуга нов-стар асфалт с битум	м	6
12	Доставка и монтаж на еластична ограда	м	30
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м2	15
14	Доставка и монтаж на пътни знаци	м2	2
15	Доставка и монтаж на тръбни стойки за пътни знаци	бр.	2

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за цялостно изпълнение на СМР е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И КАЧЕСТВО

При изпълнението на поръчката следва да се спазват всички действащи закони и подзаконови нормативни актове и наредби, свързани с дейността – законосъобразно започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; качествено влагане на строителни материали, отговарящи на съответните стандарти за производството и употребата им; спазване на нормите за безопасност.

Изпълнителят на СМР на обекта да притежава необходимата регистрация за изпълнение на обекти на строителство от съответната категория, както и валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди причинени от други участници в строителството и/или трети лица, в следствие на непредвидени обстоятелства, неправомерни действия и/или бездействия по повод на изпълнение на поетите ангажименти и възникнали задължения.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури преди започване на СМР проверено и обезопасено техническо оборудване. Монтажните работи да се изпълняват по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството да се спазва предвидената технология и изпълнение на всеки вид дейност.

От строителя се изисква високо качество на изпълнение на предвидените СМР и спазване на изискванията и спецификациите да отделните видове строителни дейности.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани съгласно съгласувания от Община Златарица - План за управление на отпадъците.

ЗАКОНОВА РАМКА

1. Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;
2. Наредба № 1 от 30 юли 2003 година за номенклатурата на видовете строежи;
3. Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
4. Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
6. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
7. Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
8. Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
9. Всички други специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и спецификата на конкретния обект;
10. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 3, т. 4, във връзка чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, обектът е строеж от първа категория;
11. Неразделна част от настоящата техническа спецификация са технически проект PDF формат, достъпен на профила на купувача и РС № 8/14.05.2019 година, издадено от Главен архитект на Община Златарица.